



SENADO FEDERAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ao Contrato nº 148/2015, celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, e a empresa **JDC ENGENHARIA LTDA**, para o fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado por sua Diretora-Geral, **ILANA TROMBKA**, e a empresa **JDC ENGENHARIA LTDA**., neste ato representada pelo Senhor **DANIEL MARIANO AYRES**, tendo em vista a solicitação da Gestão, documento nº 00100.029374/2016-54 e Anexo, o Parecer nº 211/2016 - ADVOSF, documento nº 00100.045284/2016-19, a autorização da Senhora Diretora-Geral, documento nº 00100.054747/2016-25, e as demais informações contidas no Processo nº 00200.002538/2016-78, resolvem aditar o Contrato nº 148/2015, com base na sua Cláusula Sétima, na Política de Contratações do Senado Federal, instituída pelo Anexo V ao Ato nº 12/2014 da Comissão Diretora, no Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal nº 9/2015, no art. 65, II, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme manifestação da Gestão, Anexo ao documento nº 00100.029374/2016-54, e nos termos da planilha em anexo, o Contrato nº 148/2015 sofre o seguinte aditamento:

I – Supressão de **-0,889814%** do valor global do Contrato nº 148/2015, correspondente ao montante de **R\$ -318,72** (trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), em razão da supressão dos itens SP 48, PP 12 e PP 17.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em razão da supressão mencionados no *caput* desta Cláusula, o valor global do Contrato passa de R\$ 35.818,96 (trinta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos) para **R\$ 35.500,24** (trinta e cinco mil e quinhentos reais e vinte e quatro centavos), a vigorar a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato original, não expressamente alteradas por este Termo.



SENADO FEDERAL

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, 20 de abril de 2016.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

DANIEL MARIANO AYRES
JDC ENGENHARIA LTDA.

Testemunhas:

Diretor da SADCON

Coordenador da COPLAC

Empresa: **JDC ENGENHARIA LTDA**
Processo de Supressão : 00200.002538/2016-78
CNPJ: 08.336.756/0001-18
Contrato: **0148/2015**
Data da Proposta: 10/09/2015
Assinatura: 28/12/2015
Início Vigência Original 28/12/2015
Valor Anual Original do Contrato: R\$ 35.818,96

DADOS DO CONTRATO ATUAL

Valor Anual R\$ 35.818,96
Início Período 28/12/2015
Final Período Até o recebimento definitivo do objeto

HISTÓRICO DO CONTRATO

Processamento da Primeira Supressão

Primeiro Termo Aditivo

Supressão conforme solicitação constante no Memorando nº 10/2016 - SEFIS/COEOBRAS/SINFRA, (ATA nº 099/2015), documento nº 00100.025487/2016-81.



PLANILHA DE SUPRESSÃO

Objeto	Reforma dos Banheiros de Acesso do Plenário				OS		SUPRESSÃO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI)	CUSTO TOTAL DO ITEM	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE APOS SUPRESSÃO	VALOR APOS SUPRESSÃO	DIFERENÇA	
SERVIÇOS CIVIS										
ST	SERVIÇOS TÉCNICOS					1.694,25				
ST07	Relatório de Medição	un	1,00	627,50	627,50	0,00	1,00	R\$ 627,50	0,00%	
ST05	As built	un	1,00	1.066,75	1066,75	0,00	1,00	R\$ 1.066,75	0,00%	
SP	SERVIÇOS PRELIMINARES, DE IMPLANTAÇÃO E APOIO					7.490,88				
SP01	ART - Obras acima de 15.000,00	un	1,00	210,44	210,44	0,00	1,00	R\$ 210,44	0,00%	
SP02	Engenheiro civil pleno	hh	55,00	65,26	3589,30	0,00	55,00	R\$ 3.589,30	0,00%	
SP03	Mestre de obras	hh	55,00	24,36	1339,80	0,00	55,00	R\$ 1.339,80	0,00%	
SP04	Locação de caçambas	un	3,00	156,88	470,64	0,00	3,00	R\$ 470,64	0,00%	
SP06	Retirada de entulhos	m³	30,75	40,29	1238,92	0,00	30,75	R\$ 1.238,92	0,00%	
SP07	Retirada de armários	m²	2,28	7,42	16,92	0,00	2,28	R\$ 16,92	0,00%	
SP07	Retirada de louças	un	6,00	3,20	19,20	0,00	6,00	R\$ 19,20	0,00%	
SP08	Retirada de metais	un	6,00	1,61	9,66	0,00	6,00	R\$ 9,66	0,00%	
SP09	Retirada de batentes de madeira	un	1,00	35,97	35,97	0,00	1,00	R\$ 35,97	0,00%	
SP10	Retirada de porta de madeira	un	1,00	7,45	7,45	0,00	1,00	R\$ 7,45	0,00%	
SP10	Instalação de louças (mão de obra)	un	5,00	6,40	32,00	0,00	5,00	R\$ 32,00	0,00%	
SP10	Instalação de metais (mão de obra)	un	3,00	3,20	9,60	0,00	3,00	R\$ 9,60	0,00%	
SP17	Demolição de revestimento/piso cerâmico, granito ou mármore	m²	19,80	7,22	142,96	0,00	19,80	R\$ 142,96	0,00%	
SP22	Demolição de forro de gesso	m²	1,28	1,78	2,28	0,00	1,28	R\$ 2,28	0,00%	
SP23	Demolição de alvenarias	m²	4,67	28,73	138,84	0,00	4,67	R\$ 138,84	0,00%	
SP23	Retirada de divisórias em chapas de madeira	m²	1,08	19,00	20,52	0,00	1,08	R\$ 20,52	0,00%	
SP28	Remoção de vidro comum / espelho	m²	1,71	9,58	16,38	0,00	1,71	R\$ 16,38	0,00%	
SP37	Retirada de bancada	un	1,00	8,01	8,01	0,00	1,00	R\$ 8,01	0,00%	
SP38	Desmontagem e remoção de divisória de mármore ou granito	m²	5,32	30,41	161,78	0,00	5,32	R\$ 161,78	0,00%	
SP40	Retirada de soleira de mármore ou granito (largura média de 15 cm)	m	1,00	4,37	4,37	0,00	1,00	R\$ 4,37	0,00%	
SP48	Escarificação mecânica com rebabador elétrico, corte de concreto até 5,0 cm de profundidade	m²	0,20	35,74	7,15	0,20	0,00	R\$ -	-100,00%	
SP49	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	m	2,50	3,14	7,85	0,00	2,50	R\$ 7,85	0,00%	
RV	SERVIÇOS NO SISTEMA DE REVESTIMENTOS					95,10				
RV04	Regularização com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) para parede, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	m²	6,00	15,85	95,10	0,00	6,00	R\$ 95,10	0,00%	
VD	SERVIÇOS NO SISTEMA DE VEDAÇÕES					131,79				
VD01	Recomposição de alvenaria	m²	3,00	43,93	131,79	0,00	3,00	R\$ 131,79	0,00%	
FR	SERVIÇOS NO SISTEMA DE FORROS					64,26				
FR01	Execução ou recomposição de forro em gesso acartonado monoflexão	m²	1,28	50,20	64,26	0,00	1,28	R\$ 64,26	0,00%	
PI04	Tinta Látex Acrilica Premium para pintura interna e externa, lavável, nas cores Branco Neve, Branco Sereno, cinza claro e cinza médio e Concreto, acetinado ou semibrilho, ref.: meblatex ou similar	m²	15,52	9,96	154,58	0,00	15,52	R\$ 154,58	0,00%	
PRP	PISOS, REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO					26,68				
PRP02	Regularização desempenada de base, com argamassa de cimento e areia penetrada traço 1:4, e=2cm; com emulsão adesiva VIAFIX	m²	2,00	13,34	26,68	0,00	2,00	R\$ 26,68	0,00%	
LP	LIMPEZA					33,97				
LP01	Limpeza final de obra	m²	15,95	2,13	33,97	0,00	15,95	R\$ 33,97	0,00%	
VIDRO COMUM						331,32				
VC03	Fornecimento e instalação de espelho cristal, e=5 mm	m²	1,32	251,00	331,32	0,00	1,32	R\$ 331,32	0,00%	
SERVIÇOS ELÉTRICOS										
SE03	Luminária (bloco autônomo) de emergência	un	2,00	42,67	85,34	0,00	2,00	R\$ 85,34	0,00%	
SE05	Luminária redonda de sobrepor (plafond)	un	2,00	53,97	107,94	0,00	2,00	R\$ 107,94	0,00%	
SE10	Interruptor 4x2" uma seção completo (com caixa, suporte e placa de acabamento)	un	2,00	13,81	27,62	0,00	2,00	R\$ 27,62	0,00%	
SE14	Tomada elétrica dupla completa (embutir/sobrepor - c/ caixa, suporte e placa)	un	4,00	24,47	97,88	0,00	4,00	R\$ 97,88	0,00%	
SE19	Eletroduto de aço-carbono 3/4"	m	10,00	26,29	262,90	0,00	10,00	R\$ 262,90	0,00%	
SE20	Eletroduto de aço-carbono flexível 3/4" com capa de PVC	m	10,00	14,57	145,70	0,00	10,00	R\$ 145,70	0,00%	
SE20	Disjuntor termomagnético tipo Europeu (IEC), monopolar, até 25A, com linha e barramento	un	2,00	20,90	41,80	0,00	2,00	R\$ 41,80	0,00%	
SE21	Condutor 2,5 mm²	m	65,00	3,14	204,10	0,00	65,00	R\$ 204,10	0,00%	
SE20	Desinstalação de infraestrutura elétrica, incluindo subulações e/ou eletrodutos, fiação e cabos, tomadas e luminárias	m	16,00	7,56	120,96	0,00	16,00	R\$ 120,96	0,00%	
SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO										
SAC02.10	Grelha para retorno retangular, aletas horizontais fixas, 425x225 mm. Referência Comercial: Trox AR-AG	un	2,00	111,07	222,14	0,00	2,00	R\$ 222,14	0,00%	
SAC14	Fornecimento e Instalação de duto									
SAC14.2	Duto chapa galvanizada #22	m²	1,90	188,25	357,68	0,00	1,90	R\$ 357,68	0,00%	
SERVIÇOS HIDROSANITARIOS										
15.013,16										
SH01	Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 100mm, inclusive com conexões, (fornecimento e instalação)	m	6,00	44,57	267,42	0,00	6,00	R\$ 267,42	0,00%	
SH04	Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 40mm, inclusive com conexões, (fornecimento e instalação)	m	1,00	24,01	24,01	0,00	1,00	R\$ 24,01	0,00%	
SH05	Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive com conexões, (fornecimento e instalação)	m	11,00	27,03	297,33	0,00	11,00	R\$ 297,33	0,00%	
SH06	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive com conexões, (fornecimento e instalação)	m	9,00	16,15	145,35	0,00	9,00	R\$ 145,35	0,00%	
SH17	Acabamento para registro GD, linha Targa, mod.: 1400 C.114 ou similar	un	2,00	48,78	97,56	0,00	2,00	R\$ 97,56	0,00%	
SH18	Registro gaveta em latão forjado, biela 1 1/2" mod:1400 ref. DECA ou similar	un	2,00	72,16	144,32	0,00	2,00	R\$ 144,32	-0,01%	
SH20	Válvula de descarga Hydra Max Pro 1 1/4", cromada, mod: 2550 C.114 ref. DECA ou similar	un	2,00	278,66	557,32	0,00	2,00	R\$ 557,32	0,00%	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and 'Rg'.

