

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial
Departamento de Segurança Presidencial
Coordenação-Geral de Operações de Segurança Presidencial

Brasília, 20 de março de 2023.

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS LTDA .

Assunto: **Atestado de capacidade técnica**

Processo nº 00185.001211/2022-62

Interessado: STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS LTDA

Eu, NICOMEDES CARDOSO MENEZES NETO - SIAPE nº 2324895, servidor da PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no art. 17, inciso XXVII, da Portaria nº 144, de 29 de março de 2022, do O SECRETÁRIO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, examinando os autos do Processo em epígrafe, resolvo conceder Atestado de Capacidade Técnica à empresa Star Locação de Serviços Gerais, CNPJ nº 37.131.539/0001-90.

A empresa Star Locação de Serviços Gerais, CNPJ nº 37.131.539/0001-90, após participação no Pregão Eletrônico nº 004/2022 (SRP), 2022NE636, de 10 de agosto de 2022, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, assinou com este Órgão, a Ata de Registro de Preços nº 04/2022, para prestação de serviço em montagem de alambrados disciplinadores destinados a eventos diversos em atenção ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República nas condições abaixo:

Montagens em um total de 92.000 (noventa e dois mil metros) lineares de grades em aço galvanizado medindo entre 2,00m e 2,50m de comprimento e entre 1,00m e 1,20m de altura, formada por quadro metálico soldado em metalon 40mm x 20mm ou cano de no mínimo 1.1/4 pol de diâmetro, e tubos industriais de no mínimo 5/8 pol, com espaçamento de 10cm a 15cm entre tubos, pé de fixação fabricado em tubo industrial, com altura de 20cm, em formato de meia-lua ou “y” invertido, com possibilidade de ser fixado ao chão por meio de pino metálico. A estrutura, depois de montada e fixada, deve ter altura mínima de 1,20m. O peso de cada grade deve ser de, no mínimo 10 Kg e no máximo 12 Kg; as citadas montagens foram levadas a efeito em quantidades de até 6.000 (seis mil metros) por vez, em situações normais. De forma extraordinária foram realizadas montagens em até 12.000 (doze mil metros) em duas ocasiões.

Montagens em 1000 (mil metros) de Estrutura de grade de barricada de contenção e proteção de público, do tipo alto sustentável, padrão europeu, com piso medindo 1,00m x 1,00m, fixadas uma as outras por pinos metálicos de aço contrapinnados e parafusos, com mão de força, degraus para segurança; as citadas montagens foram levadas a efeito em quantidades de até 150 metros em situações normais.

Período de Prestação: 04 Ago 2022 a 04 Ago 2023.

NICOMEDES CARDOSO MENEZES NETO - Cap PTTC EB
Gestor do Contrato



logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Nicomedes Cardoso Meneses Neto, Auxiliar**, em 20/03/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



QRCode
Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **4050589** e o código CRC **5FDE3EA1** no site:
https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00185.001796/2023-00

SUPER nº 4050589