



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

**CREA-PB**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**138800/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA**  
 Registro: **1612617590PB** RNP: **1612617590**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20180218152** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/10/2018** Baixada em: **29/01/2019**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO** CPF/CNPJ: **08.809.071/0001-41**  
 Endereço do contratante: **RUA JOSÉ ALÍPIO DE SANTANA, 371** Nº: **371**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **CALDAS BRANDÃO** UF: **PB** CEP: **58350970**  
 Contrato: **015/2018** Celebrado em: **16/04/2018**  
 Valor do contrato: **R\$ 70.641,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Órgão Público**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA RUAS DIVERSAS** Nº:  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **CALDAS BRANDÃO** UF: **PB** CEP: **58350000**  
 Data de início: **16/08/2018** Conclusão efetiva: **16/10/2018**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO** CPF/CNPJ: **08.809.071/0001-41**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 193.92 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1617 - BUEIRO 15 - EXECUÇÃO 32.00 metro;**

#### Observações

**CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO E REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO/PB.CONFORME CONTRATO Nº 015/2018.**

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 138800/2019**

**06/02/2019, 09:39**

**3zyww**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3zyww

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-  
PB**

Impresso em: 06/05/2022, às 16:58.  
 Agronomia da Paraíba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDA BRANDÃO

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO E REFORMA DE ESCOLAS**

PRAZO DA OBRA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 16/08/2018

DATA DO TÉRMINO DA OBRA: 16/10/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA

CREA Nº 1612617590

ART Nº PB20180218152

**ATESTADO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra	m²	6,00
1.2	416	ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	39,75
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas	m³	20,36
3	FUNDAÇÕES				
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS					
3.1	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	29,90
3.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	56,00
3.3	92778	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	97,91
3.4	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	20,36
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.5	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	15,90
3.6	92778	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	98,58
3.7	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) /dobra / colocação.	kg	25,04
3.8	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,19
4	SUPERESTRUTURA				
CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m²	25,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138800/2019, emitida em 06/02/2019



Certidão nº 138800/2019

06/05/2022, 16:58

Chave de Impressão: 3zyww

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2019 e contém 4 folhas



4.2	92778	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	79,86
4.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	20,29
4.4	94965	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,29
CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.5	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m²	15,90
4.6	92778	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	98,58
4.7	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	25,04
4.8	94965	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,19
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				
ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	71,55
5.2	87495	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	15,90
6	ESQUADRIAS				
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO					
6.1	68054	SINAPI	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14GSG	m²	5,75
7	IMPERMEABILIZAÇÃO				
7.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	15,90
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
8.1	87879	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	182,85
8.2	87543	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas.	m²	182,85
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				
9.1	84084	SINAPI	Apicoamento manual de superfície de concreto	m²	875,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138800/2019, emitida em 06/02/2019



Certidão nº 138800/2019

06/05/2022, 16:58

Chave de Impressão: 3zyww

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2019 e contém 4 folhas





9.2	84191	SINAPI	Piso em Granilite, Marmorite ou Granitina espessura 8 mm, Incluso juntas de dilatação plásticas	m <sup>2</sup>	850,00
<b>PINTURA</b>					
10.1	88487	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre paredes internas, externas	m <sup>2</sup>	182,85
10.2	74065/003	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	11,50
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					
11.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	875,00

*Neuma Rodrigues de Moura Soares*  
**Neuma Rodrigues de Moura Soares**  
 Prefeita

#### CARTÓRIO REGISTRAL E NOTARIAL

Reconheço as firmas e letras por autenticidade de: Neuma Rodrigues de Moura Soares  
 Em testemunho Gilvando Cabral de Santana da verdade.  
 Sobrado, 25 de Outubro 2018  
Célia Maria Nunes Cabral de Santana

Selo Digital: AHR84198 - NKWA  
 Consulte a autenticidade em:  
<https://selodigital.tjpb.jus.br>

Cartório de Registro Civil e Tabelionato  
 Célia Maria Nunes Cabral de Santana  
 Escrivã Titular  
 Gilvando Cabral de Santana  
 Escrivão Substituto  
 Severina Ferreira de Oliveira  
 Escrivante  
 Sobrado Paraíba

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138800/2019, emitida em 06/02/2019



Certidão nº 138800/2019

06/05/2022, 16:58

Chave de Impressão: 3zyww

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2019 e contém 4 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDA BRANDÃO  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO E REFORMA DE ESCOLAS  
 PRAZO DA OBRA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 DATA DE INÍCIO DA OBRA: 16/08/2018  
 DATA DO TÉRMINO DA OBRA: 16/10/2018  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA  
 CREA Nº 1612617590  
 ART Nº PB20180218152

### PLANILHA DE ATESTADO

Obra : Construção de Bueiro Tubular de Concreto

Local: Marginal da BR 230

Referência Utilizada:  
SINAPI/CEF

Mês de Referência:  
Julho/2017

ZONA URBANA DO DISTRITO DE CAJA DO MUNICÍPIO DE CALDA BRANDÃO - PB

ITEM	CODIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	Placa de Obra (3,00 x 2,00)m	m²	10,00
		<b>TOTAL 01.00</b>		
2.0		CONSERVAÇÃO E TERRAPLENAGEM		
2.1	83336	Escavação mecânica em material de 1ª categoria (BUEIROS)	m³	193,92
2.2	6454	Enrocamento e lançamento de pedra de mão	m³	4,04
2.3	93360	Reaterro mecanizado de vala	m³	168,80
2.4	74151/001	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m³	112,53
2.5	41721	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	93,44
		<b>TOTAL 02.00</b>		
3.0		OBRAS DE ARTES CORRENTES		
3.1	92831	Tubulação de concreto DN 1,50m	m	32,00
3.2	92264	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18mm.	m²	84,04
3.3	94965	Concreto estrutural com betoneira, controle tipo "A" fck 25 Mpa, preparo mecanico com betoneira	m³	31,48
3.4	74157/004	Lançamento e aplicação do concreto em estrutura	m³	31,48

*Neuma Rodrigues de Moura Soares*  
 Neuma Rodrigues de Moura Soares  
 Prefeita

### CARTÓRIO REGISTRAL E NOTARIAL

Reconheço as firmas e letras por autenticidade de: *Neuma Rodrigues de Moura Soares*  
 Em testemunho *Gilvando Cabral de Santana* da verdade.  
 Sobrado, 25 de Outubro, 2018  
*Gilvando Cabral de Santana*

Selo Digital: *AHR84199 - 906M*  
 Consulte a autenticidade em:  
<https://selodigital.tpb.jus.br>

Cartório de Registro Civil e Tabelionato  
 Célia Maria Nunes Cabral de Santana  
 Escrivã Titular  
 Gilvando Cabral de Santana  
 Escrivão Substituto  
 Severina Ferreira de Oliveira  
 Escrevente  
 Sobrado Paraíba

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138800/2019, emitida em 06/02/2019



Certidão nº 138800/2019  
 06/05/2022, 16:58  
 Chave de Impressão: 3zyww

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2019 e contém 4 folhas

